



UWAGI:

P1	PŁYTKI NA ISTN. STROPIE DREWNIANYM	
PŁYTKI CERAMICZNE/GRES NA KLEJU I SIATCE		~ 2,0 cm
PŁYNNNA FOLIA		-
PODKŁAD PODŁOGOWY GIPSOWO KARTONOWY W ATEST. SYSTEMIE W KLASIE EI60, SZPACHLOWANY		3,0 cm
PŁYTA OSB		2,4 cm
ŁATY		2,5 x 4,0 cm
BELKI NIEZAPALNE (impregnowane)		
WEŁNA MINERALNA UŁOŻONA POMIĘDZY BELKAMI		~10 cm
ISTNIEJĄCE WARSTWY STROPOWE		

UWAGI:

- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
- W PRZYPADKU ZAISTNIENIA RÓŻNIC W STOSUNKU DO ZAŁOŻEŃ PROJEKTOWYCH SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM
- WSZYSTKIE PRZEWODY WOD.-KAN. I C.O. PROWADZONE W BRUZDACH (MIEJSCOWO W OBUDOWIE)
- PROJEKTOWANE INSTALACJE PROWADZIĆ POZA ELEMNTAMI KONSTRUKCJI (PODCIĄGI, ŻEBRA,NADPROŻA ITP). W RAZIE KOLIZJI SKONTAKTOWĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.

PRZEKRÓJ A-A - STAN PROJEKTOWANY				SKALA 1: 50
PRZEBUDOWA FRAGMENTU MIESZKANIA NA I PIĘTRZE - WYDZIELENIE POMIESZCZENIA ŁAZIENKI W BUDYNKU MIESZKALNYM, USYTUOWANYM PRZY UL. ŻEROMSKIEGO 1/3, 74-120 WIDUCHOWA DZIAŁKA NR 714/1 OBRĘB WIDUCHOWA 2 0016				NR RYSUNKU <b>6</b>
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY , BRANŻA: ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA				
LP	PROJEKTOWAŁ :	NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS
1	MGR INŻ. ARCH. MIKOŁAJ HEIGEL	27/ZPOIA/OKK/2017	V 2019	
2	MGR INŻ. ZBIGNIEW MISIAK	92/Sz/79		
SPRAWDZIŁ :				
3	MGR INŻ. ARCH. ALICJA GAJDIS	5/ZPOIA/OKK/2018		
4	MGR INŻ. ALICJA MISIAK	ZAP/0007/POOK/10		
INWESTOR: WÓJT GMINY WIDUCHOWA				