

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Stacji Uzdatniania Wody w Krzywiniu					
1 Roboty demontażowe					
1	KNNR 11 d.1 0201-03 - analogia	Demontaż rurociągu stalowego ciśnieniowego kołnierzewego montowane na podparciach o śr. nom. 100 mm	m		
		6	m	6.00	
				RAZEM	6.00
2	KNNR 11 d.1 0203-03 - analogia	Demontaż przepustnic zaporowych o śr. nom. rury 100 mm; śruby M16x130	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
3	KNNR 11 d.1 0207-04 - analogia	Demontaż filtra odzależniającego ciśnieniowego - zbiorniki o śr. 1400 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
4	KNR 4-01 d.1 0108-19 - analogia	Wywiezienie samochodami samowładowczymi złomu na składowisko na odległość do 1 km	m ³		
		2	m ³	2.00	
				RAZEM	2.00
5	KNR 4-01 d.1 0108-20 - analogia	Wywiezienie samochodami samowładowczymi złomu z demontażu - za każdy następny 1 km do 10 km	m ³		
		2*9	m ³	18.00	
				RAZEM	18.00
2 Roboty montażowe					
6	KNNR 11 d.2 0207-04	Dostawa i montaż filtra odzależniającego ciśnieniowego - zbiorniki o śr. 1400 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
7	KNNR 11 d.2 0202-01 analogia	Rurociągi z PE o połączeniach klejonych montowane na podparciach o śr. zewn. 110 mm	m		
		6	m	6.00	
				RAZEM	6.00
8	KNNR 11 d.2 0203-03	Przepustnice zaporowe o śr. nom. rury 100 mm; śruby M16x130	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
9	KNR 2-18 d.2 0802-01 - analogia	Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych (PE) o śr.nom. do 100 mm	prob.		
		1	prob.	1.00	
				RAZEM	1.00
10	KNR 2-18 d.2 0803-01 analogia	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nom. do 150 mm oraz filtra odzależniającego	odc.20 0m		
		1	odc.20 0m	1.00	
				RAZEM	1.00
11	KNR 4-02 d.2 0138-04	Próba zbiornika hydroforowego o pojemności do 5000 dm ³	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00

BIURO OBSŁUGI
INWESTYCJI BUDOWLANYCH

Kazimierz Prekci
upr. bud. nr 43/81/Gw