

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

### 1.Prace zewnętrzne:

- Połączenie rury ściekowej budynku z szambem Ø100 / Ø 120 o długości 2 mb
- Odgrzybianie warstwy ziemnej
- Zasypanie rury ściekowej na odcinku 2 mb

### 2.Prace wewnętrzne:

- Skucie płytek na korytarzu – 4m<sup>2</sup>
- Usunięcie warstwy betonowej pod płytkami
- Odkopanie/dojście do uszkodzonej rury
- Usunięcie gruzu
- Wymiana odcinka uszkodzonej rury
- Zasypanie/zabezpieczenie rury
- Odgrzybianie warstwy ziemnej
- Wylanie posadzki betonowej
- Wyrównanie posadzki masą samopoziomująca pod płytki
- Ułożenie płytek – 4m<sup>2</sup>
- Fugowanie spoin płytek