

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>REMONT KORYTARZYKA PRZY SCHODACH DO ŚWIETLICY URZĘDU GMINY W WIDUCHOWEJ</b>					
<b>I Roboty remontowe stolarskie</b>					
1	KNR 19-01	Ostrożne wyjęcie ościeżnic drewnianych drzwiowych o pow. do 1.5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1.1	1019-02	drzwi 2szt *(0,95*2,1)+2szt*(0,7*2,1)=6,93m2			
		6,93	m <sup>2</sup>	6.930	
				RAZEM	6.930
2	KNR-W 2-02	Ościeżnice drewniane ozdobne (tak jak istniejące) do drzwi robione na wymiar z listwami maskującymi	m <sup>2</sup>		
d.1.1	1026-01	6,93m2			
		6,93	m <sup>2</sup>	6.930	
				RAZEM	6.930
3	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe drewniane ozdobne (tak jak istniejące) wewnętrzne jednodzielne fabrycznie wykończone robione na wymiar	m <sup>2</sup>		
d.1.1	1017-01	pełne 2 szt. *0,85*2=3,4m2 pełne 1 szt. *0,60*2=1,2m2 łazienkowe z szybą 1 szt. *0,6*2=1,2m2			
		5,80	m <sup>2</sup>	5.800	
				RAZEM	5.800
<b>II Roboty remontowe budowlane</b>					
4	KNR 4-01	Ręczne zeskrabanie farby z ścian i sufitu.	szt.		
d.1.2	1214-01	ściany (1,1+1,2)*2*2,16=9,94m2 sufit 1,1*1,2=1,32m2 minus otwory (2*0,95*2,1)+(2*0,7*2,1)=6,93m2 (9,94+1,32)-6,93=4,33m2			
		4,33	szt.	4.330	
				RAZEM	4.330
5	KNR-W 4-01	Naprawa tynków - umocowanie siatki tynkarskiej na stropach i ścianach	m <sup>2</sup>		
d.1.2	20703-02	4,33m2			
		4,33	m <sup>2</sup>	4.330	
				RAZEM	4.330
6	KNR 2-02	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach i ścianach	m <sup>2</sup>		
d.1.2	20815-06	4,33m2			
		4,33	m <sup>2</sup>	4.330	
				RAZEM	4.330
7	KNR 19-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.1.2	1305-03	ścian i sufitów			
		4,33m2			
		4,33	m <sup>2</sup>	4.330	
				RAZEM	4.330