

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
REMONT MAGAZYNKU W URZĘDZIE GMINY					
I Roboty remontowe stolarskie					
1	KNR 19-01 d.1.11019-02	Ostrożne wyjęcie ościeżnic drewnianych drzwiowych o pow. do 1.5 m2 drzwi 1szt *(1*1,9)=1,9m2 1,9	m ² m ²		
				1.900	
				RAZEM	1.900
2	KNR-W 2-02 d.1.11026-01	Ościeżnice drewniane do drzwi drewnianych wewnętrznych z listwami maskującymi 1,0*2,1=2,1m2 2,1	m ² m ²		
				2.100	
				RAZEM	2.100
3	KNR 2-02 d.1.11017-01	Skrzydła drzwiowe drewniane wewnętrzne jednodzielne fabrycznie wykonane z kratką wentylacyjną 0,9*2=1,8m2 1,8	m ² m ²		
				1.800	
				RAZEM	1.800
II Roboty remontowe budowlane					
4	KNR 4-01 d.1.21214-01	Ręczne zeskrabanie farby z ścian i sufitu. ściany (2,6+1,74)*2*2,15=18,67m2 sufit (1,74*2,6)*1,2=5,43m2 minus otwory 1*2,1=2,1m2 (18,67+5,43)-2,1=22m2 22	m ² m ²		
				22.000	
				RAZEM	22.000
5	KNR 4-01 d.1.20329-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cementowej - demontaż kratki wentylacyjnych 2szt*0,5*4*0,1*0,25=0,1m3 0,1	m ³ m ³		
				0.100	
				RAZEM	0.100
6	KNR 2-17 d.1.20137-01	Kratki wentylacyjne PVC do przewodów murowanych z żaluzją. 2szt. 2	szt. szt.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR-W 4-01 d.1.20703-02	Naprawa tynków - umocowanie siatki tynkarskiej na stropach i ścianach 22m2 22	m ² m ²		
				22.000	
				RAZEM	22.000
8	KNR 2-02 d.1.20815-06	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw. na sufitach z elem.pref.i et.wylewanych 22m2 22	m ² m ²		
				22.000	
				RAZEM	22.000
9	KNR-W 2-02 d.1.21123-04	Demontaż posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych 1,74*2,6=4,53m2 4,53	m ² m ²		
				4.530	
				RAZEM	4.530
10	KNR 19-01 d.1.21305-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych 22m2 22	m ² m ²		
				22.000	
				RAZEM	22.000
11	KNR-W 2-02 d.1.21123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z cokolikiem 15cm- zgrzewanie wykładzin rulonowych 2,04*2,9=5,92m2 5,92	m ² m ²		
				5.920	
				RAZEM	5.920
III Roboty elektryczne					
12	E-0508 d.1.30800-01	Montaż listew ściennych z przewodami 2,5mm (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach 6m 6	m m		
				6.000	
				RAZEM	6.000
13	KNR 4-03 d.1.30507-03	Gniazd wtyczkowych natynkowych oraz włączników 2szt. 2	szt. szt.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR 4-03 d.1.30402-01	Puszki uniwersalne z tworzyw sztucznych o wym.do 75x75 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm2 (3 odgałęzienia) z podłączeniem przewodów 2szt. 2	szt. szt.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR 4-03 d.1.30605-01	Oprawy żarowych i ręciovych zwykłych porcelanowe 1szt. 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 4-03 d.1.31202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1	pomiar. pomiar.	1.000	
				RAZEM	1.000
IV Ogrzewanie					
17	KNR 4-02 d.1.40520-02	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow.ogrzew.do 5.0 m2 1kpl. 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 4-02 d.1.40506-01	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 10-15 mm $2*(1,74+2,6+1,74+0,5)=13,16m$ 13,16	m m	13.160	
				RAZEM	13.160
19	KNR 2-15 d.1.40401-02	Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom. 15-32 mm o połączeniach spawanych $2*2m=4m$ 4	m m	4.000	
				RAZEM	4.000
20	KNR 2-15 d.1.40419-03	Grzejniki stalowe dwupłytkowe GP-2 o dług. 660 mm z zaworami i głowicą 1kpl. 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000